STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: 011/2021

AKCE: „Město Sedlec-Prčice (Lidkovice) - napojení na vodárenskou soustavu“

zakázka je spolufinancovaná z Národního programu Životní prostředí, číslo Výzvy 2/2018, Prioritní oblast 1. Voda, Podoblast 1.6 Zdroje vody

OBJEDNATEL

Sídlo:	Město Sedlec-Prčice nám. 7. května 62 257 91 Sedlec-Prčice
IČ:	00232645
DIČ:	CZ00232645
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	94-4714211/0710
Odpovědný zástupce:	Miroslava Jeřábková, starostka města
Mobilní spojení:	602 444 153
E-mail:	podatelna.mu@sedlec-prcice.cz, starosta@sedlec-prcice.cz

ZHOTOVITEL

Sídlo:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820 537 01 Chrudim
Statutární orgán:	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, ing. Jiří Vala – jednatelé společnosti
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních:	Mgr. Pavel Vančura, ing. Josef Drahokoupil
b) ve věcech technických:	Tomáš Bartoš
IČ:	15053695
DIČ:	CZ15053695
Bankovní ústav:	ČSOB Chrudim
Číslo účtu:	272199033/0300
Telefonní spojení:	469 682 303-5
E-mail:	ekomonitor@ekomonitor.cz

1. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 011/2021 uzavřené dne 10. 6. 2021 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 18.8.2021 je úprava čl. 2. Termíny a místo plnění a čl. 3 Cena za dílo, který se na základě dohody obou smluvních stran mění následovně:

2. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1. Doba plnění realizace stavby: Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 30. 04. 2022 s tím, že doba plnění je dodatkem upravena s ohledem na provedení oprav asfaltových povrchů po zimním období.

3. CENA ZA DÍLO

Smluvní strany potvrzují sjednanou výši ceny za dílo „**Město Sedlec-Prčice (Lidkovice) - napojení na vodárenskou soustavu**“ ve znění dodatku č. 1 k SoD s tím, že podrobná kalkulace víceprací a méněprací díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí změnového listu č.1 a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 k SoD.

Cena díla bez DPH dle SoD:	3 850 000,- Kč
DPH vevýši21%:	808 500,- Kč
Cena díla vč. DPH dle SoD:	4 658 500,- Kč
Cena díla bez DPH dle SoD a dodatku č. 1:	4 166 226,96 Kč
DPH ve výši 21%:	874 907,66 Kč
Cena díla vč. DPH dle SoD a dodatku č. 1:	5 041 134,62 Kč
Cena díla bez DPH dle SoD a dodatku č. 1 a 2:	**4 069 573,76 Kč**
DPH ve výši 21%:	**854 610,49 Kč**
Cena díla vč. DPH dle SoD a dodatku č. 1 a 2:	**4 924 184,25 Kč**

Důvodem pro změnu jsou následující skutečnosti:

Po dokončení prací byl celkový objem uložení zeminy a kamení na skládce v objemu 486 t.

Na základě požadavku provozovatele a investora byla armaturní šachta doplněna o přechodové kusy, potrubní filtr a litinové zklidňující kusy před a za vodoměr.

Dle dodatečného požadavku byla vybudována navíc jedna vodovodní přípojka.

Po ukončení prací a na základě geodetického zaměření došlo k přepočítání délky vodovodního řadu a délky tras vodovodních přípojek. Celková délka vodovodního řadu po ukončení prací je 1257 m a celková délka tras vodovodních přípojek je 190 m.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo schválila Rada města Sedlec-Prčice dne 15. 12. 2021 Usnesením č. 37/2021.
Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Příloha č. 1: Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu méněprací a víceprací

V Sedlci-Prčici dne 16. 12. 2021

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7.května 62
257 01 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645

.....
za objednatele

V Chrudimi dne 16. 12. 2021

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Přístavy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

.....
za zhotovitele

Změnový list č.1

změna závazků ze smlouvy

(dle odst.5, §222 zákona č.134/2016 Sb.)

Zpracovatel změnového listu: Zhotovitel

Číslo změny závazku ze smlouvy : č.1

Změnový list: č. 1

1. **Uložení zeminy na skládce**
2. **Armaturní šachta**
3. **Vodovodní přípojka**
4. **Vodovodní potrubí PE v zemní rýze a vodovodní přípojky**

Datum: **8.12.2021**

Číslo projektu: **04362011**

Název smlouvy: **Město Sedlec-Prčice (Lidkovice) - napojení na vodárenskou soustavu**
č. objednatele 011/2021
č. zhotovitele 9261 21 1213

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Sedlec-Prčice**
Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice

Zhotovitel: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim

Obsah:

1. **Zařazení ZL**
2. **Předmět změny**
   2.1 Popis navrženého řešení
   2.2 Nově navržené řešení
3. **Odůvodnění změny**
4. **Finanční plnění dle ZL**
5. **Podklady k návrhu změny**
   5.1. Oceněný rozpočet méněpráce. – příloha č.1
   5.2. Oceněný rozpočet vícepráce. – příloha č.2
6. **Závěr**
7. **Stanovisko zhotovitele a zúčastněných stran**

1. Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska Zákona č.134/2016 Sb., §222 se předkládá Změnový list č.1 dle odst. 5.

2. Předmět změny:

2.1 Popis navrženého řešení v rámci projektu DSP (původní technické řešení):

2.1.1. Projektová dokumentace předpokládala uložení zeminy a kamení na skládce v celkové objemu 592 t.
2.1.2. Projektová dokumentace uvažuje vystrojení armaturní šachty pouze vodoměrem.
2.1.3. Projektová dokumentace na základě předchozího požadavku investora předpokládala vybudování 37 ks vodovodní přípojek.
2.1.4. Uvažovaný vodovodní řad dle PD v délce 1255 m a délka vodovodních přípojek 240 m.

2.2 Nově navržené řešení a provedení:

2.3.1. Po dokončení prací byl celkový objem uložení zeminy a kamení na skládce v objemu 486 t.
2.3.2. Na základě požadavku provozovatele a investora byla armaturní šachta doplněna o přechodové kusy, potrubní filtr a litinové zklidňující kusy před a za vodoměr.
2.3.3. Dle dodatečného požadavku byla vybudována navíc jedna vodovodní přípojka.
2.3.4. Po ukončení prací a na základě geodetického zaměření došlo k přepočítání délky vodovodního řadu a délky tras vodovodních přípojek. Celková délka vodovodního řadu po ukončení prací je 1257 m a celková délka tras vodovodních přípojek je 190 m.

3. Odůvodnění změny:

3.1. Skutečnost po provedení prací.
3.2. Dodatečný požadavek provozovatele a investora.
3.3. Dodatečný požadavek provozovatele a investora.
3.4. Skutečnost na základě geodetického zaměření po provedení prací.

4. Finanční plnění

Finanční rekapitulace dle změny č.1:

Nerealizované práce dle ZL č.1	**139 046,05 Kč**
Potřebné práce dle ZL č.1	**42 392,85 Kč**

Vyhodnocení podílu Změny závazku ze smlouvy č.1 dle odst.5 z ceny díla v % **4,35.**
Celkem doposud provedené Změny závazků ze smlouvy z ceny díla vč. ZZS č.1 v **181 438,90 Kč**

5. Podklady k návrhu změny

5.1. Oceněný rozpočet méněpráce.
5.2. Oceněný rozpočet vícepráce.

6. Závěr

Zhotovitel a ani Zpracovatel PD nemohl v době zpracování projektové dokumentace předvídat vzniklou situaci.

7. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti.

Stanovisko AD: souhlasím nesouhlasím

.....

.....

Stanovisko TDI: souhlasím ~~nesouhlasím~~

Ing. Jaroslav MIKYNA
INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Vlašimská 1924, 256.01.Benešov
IČO 451 28 359, tel/fax 317 721 791

.....

.....

Mgr. Pavel Vančura

za dodavatele

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

Miroslava Jeřábková

za objednatele

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7.května 62
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645

Akce: "Město Sedlec-Prčice (Lidkovice) - napojení na vodárenskou soustavu"							
			Vícepráce				

Vícepráce

armaturní šachta

37	*M*	*28654368*	*příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90*	*kus*	*2,000*	*580,00*	*1 160,00*
35	*M*	*28653149*	*nákružek lemový PE 100 SDR 17 90mm*	*kus*	*2,000*	*265,00*	*530,00*
36	*M*	*30925286*	*šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x80mm*	*100 kus*	*0,080*	*2 051,00*	*164,08*
37	*M*	*31111020*	*matice nerezová šestihranná M16*	*100 kus*	*0,080*	*1 462,00*	*116,96*
38	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	7,000	862,20	6 035,40
	M	*55259811*	*přechod přírubový (FFR) tvárná litina DN 80/50 dl 200mm*	*kus*	*2,000*	*3 250,00*	6 500,00
	M	*DKT.FF50E200P40*	*Duktus FF přírubová tvarovka DN 50 dl. 200mm, PN 10/40*	*kus*	*1,000*	*2 372,63*	2 372,63
	M	*55253213*	*trouba přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 100mm*	*kus*	*1,000*	*2 340,00*	2 340,00
	M	*991105000016*	*lapač nečistot DN50*	*kus*	*1,000*	*5 545,40*	5 545,40
	M	*42221210*	*šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 50 PN10-16*	*kus*	*2,000*	*2 700,00*	5 400,00
41	K	891182211	Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě	kus	1,000	354,60	354,60
42	*M*	*38821465*	*vodoměr přírubový DN 50*	*kus*	*1,000*	*5 582,00*	*5 582,00*
							36 101,07

vodovodní přípojka

16	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	1,000	412,00	412,00
17	K	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	1,000	202,40	202,40
18	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	980,20	980,20
19	*M*	*42271412*	*pás navrtávací z tvárné litiny DN 80mm, rozsah (88-99), odbočky 1",5/4",6/4",2"*	*kus*	*1,000*	*850,00*	*850,00*
22	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	302,20	302,20
23	*M*	*42291402*	*poklop litinový ventilový*	*kus*	*1,000*	*560,00*	*560,00*
24	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	202,00	202,00
28	K	722219191	Montáž zemních souprav ostatní typ	kus	1,000	46,40	46,40
							3 555,20

délka vodovodního řadu +2m

10	K	122351505	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	2,500	271,00	677,50
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,762	120,70	212,67
23	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*1,408*	*200,00*	*281,60*
24	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	6,020	12,40	74,65
67	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,175	1 098,20	192,19
16	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	0,436	144,00	62,78
17	K	564752114	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 180 mm	m2	0,436	185,00	80,66
30	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	2,000	114,40	228,80

31	*M*	*28613600*	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m*	*m*	*2,000*	*268,00*	*536,00*
42	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	2,000	16,10	32,20
43	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	2,000	30,90	61,80
50	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	2,000	39,30	78,60
51	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	2,000	11,00	22,00
55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,223	875,00	195,13

2 736,58

Vícepráce celkem **42 392,85**

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 1. května 62
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645

Akce: "Město Sedlec-Prčice (Lidkovice) - napojení na vodárenskou soustavu"							
			Méněpráce				
				dle rozpočtu			

Méněpráce

položky z rozpočtu - nedofakturace - vodovod

	20	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	106,000	596,00	63 176,00

položky z rozpočtu - nedofakturace - přípojky

	3	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	17,710	286,80	5 079,23
	5	K	122451102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	6,875	562,70	3 868,56
	4	K	122451103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	17,710	478,30	8 470,69
	11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,500	120,70	5 129,75
	8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	9,590	469,20	4 499,63
	9	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*19,170*	*200,00*	*3 834,00*
	10	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	58,340	12,40	723,42
	32	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	15,420	144,00	2 220,48
	33	K	564752114	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 180 mm	m2	15,420	185,00	2 852,70
	34	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,420	260,00	4 009,20
	35	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,420	220,00	3 392,40
	12	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	50,000	63,40	3 170,00
	13	*M*	*28613170*	*potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm*	*m*	*57,500*	*54,00*	*3 105,00*
	21	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	50,000	22,90	1 145,00
	20	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	50,000	16,00	800,00
	25	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	52,090	39,30	2 047,14
	26	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	52,090	11,10	578,20
	27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,374	875,00	17 827,25
	29	*M*	*42290100*	*souprava vodoměrná závitová se šroubením kohouty a zpětnou klapkou 1"-1"*	*kus*	*1,000*	*2 622,40*	*2 622,40*
	30	*M*	*42291052*	*souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,25m*	*kus*	*1,000*	*495,00*	*495,00*

Méněpráce celkem **139 046,05**

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
nám. 7.května 62
257 91 SEDLEC-PRČICE
IC: 00232645