Smlouva o dílo KOM/03/2019

(dále jen „smlouva")

uzavřená dle ustanovení § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen „zákon o obcích")

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obcích a proto následujícím ujednáním uzavírají tuto smlouvu.

I.
Smluvní strany

1.1 Název:	**Město Sedlec-Prčice**
Se sídlem:	náměstí 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice
IČ / DIČ:	00232645 / CZ00232645
Bankovní spojení:	ČS, a.s., pobočka Sedlec-Prčice
Číslo účtu:	320109339/0800
Zastoupený:	paní **Miroslavou Jeřábkovou**, starostkou města

dále jen ***objednatel***

1.2. Název:	**BES, s.r.o.**
Sídlo:	Sukova 625, 257 01 Benešov u Prahy
Zastoupený:	**Petrem Váňou**, jednatelem společnosti
Adresa pro doručování:	BES, s.r.o., Sukova 625, 257 01 Benešov u Prahy
Bankovní spojení:	KB, a.s.
č. ú.:	3300121/0100
IČ:	437 92 553

dále jen ***zhotovitel***

II.
Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy

2.1. Smluvní strany budou zastupovány ve věcech kompletní dodávky stavby odpovědnými osobami:
- 2.1.1. Za zhotovitele:
- 2.1.2. Za objednatele: **Miroslava Jeřábková**
- 2.1.3. Technický dozor objednatele: Miroslav Kaňka

2.2. Doklady o zúčtování předmětu dodávky (faktury) je oprávněn podepsat a potvrdit jejich správnost:
- 2.2.1. Za zhotovitele:
- 2.2.2. Za objednatele: **Miroslava Jeřábková**

III.
Předmět plnění

3.1 **Název akce**: **„Oprava komunikací po poruchách vody, oprava parkoviště na pč. 370/22 v k. ú. Sedlec u Votic, oprava šachty a okapních chodníků u čp. 245-249 Sedlec "**

3.2 **Popis díla:** Jedná se o opravu komunikací vč. provedení stabilizačních vrstev, opravu parkoviště – plochy na pč. 370/22 v k. ú. Sedlec u Votic vč. podkladních a stabilizačních vrstev a obnovu okapních chodníků u pč. 245-249 v Sedlci vč. likvidace odpadu a provedení nové zádlažby.

3.3 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech stavebních prací a činností s nimi spojených, materiálů, služeb, měření, revizí a zkoušek nutných k řádnému zprovoznění díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba k zahájení, provedení, dokončení a předání kompletní stavby k úspěšnému uvedení do řádného provozu.

3.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vlivů vyšší moci či vad projektu stavby, je zhotovitel neprodleně povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení a řádném vyhotovení Dodatku k této smlouvě, má zhotovitel právo na realizaci těchto navrhovaných změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3.5. Místem plnění předmětu smlouvy je Město Sedlec-Prčice, k. ú. Sedlec u Votic.

IV.
Cena za předmět plnění

4.1. Celková cena za úplný předmětu smlouvy je sjednána na základě předložené nabídky zhotovitele ve smyslu § 2 odst. 2 -13 zákona o cenách č. 526/90 Sb., v platném znění a v souladu s popisem celého předmětu dodávky ve výši částky:

Celkem bez DPH	**545 732,70 Kč**
15% DPH	---
21% DPH	114 603,86 Kč
Celkem vč. DPH	**660 336,56 Kč**

4.2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (tzn. kromě vlastních nákladů na řádné provedení stavby také např. projekt skutečného provedení, veškeré předepsané revize a zkoušky, zařízení staveniště, jeho střežení a provoz, dodávku elektřiny, odvoz a likvidace odpadů, poplatky za skládky, apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

4.3. Tato cena je nejvýše přípustná a konečná za rozsah prací specifikovaných v přílohách této smlouvy.

4.4. Cena je stanovena na základě daňových podmínek k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňového zákona se promítne v jejím konečném vyčíslení.

4.5. V případě nutnosti provádění víceprací ve stavební části dodávky pozastaví zadavatel stavební práce do doby schválení víceprací. Zahájení víceprací je možné provádět pouze po odsouhlasení, a to na základě platného dodatku této smlouvy, jak je uvedeno výše.

V.
Platební a zúčtovací podmínky

5.1. Dílo bude fakturováno po dokončení prací a jejich řádném předání objednateli. Po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, jehož přílohou je výše uvedený soupis provedených prací a dodávek. Faktura (daňový doklad) musí splňovat veškeré náležitosti platné legislativy.

5.2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 15 **dnů**.

5.3. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Objednatel neposkytuje zálohu.

5.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

VI.
Termín zhotovení díla

6.1. Předání staveniště – zhotovitel se zavazuje na základě zápisu podepsaného oběma smluvními stranami převzít nejpozději 02. 09. 2019, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.2. Termín zahájení prací **15. 11. 2019**
Termín ukončení díla – předání díla bez vad a nedodělků do **15. 12. 2019**

VII.
Majetkové sankce, smluvní pokuty

7.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

7.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 6.2. smlouvy, a to 1000 Kč za každý den prodlení.
7.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 1000 Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
7.1.3. Za nevyklizení staveniště v termínu dle čl. 8.10. smlouvy, a to 1000 Kč za každý započatý kalendářní týden prodlení.

7.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

7.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a případných zvýšených nákladů, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VIII.
Zařízení staveniště

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob vyjma vlastnického práva k inženýrským sítím a práv majitelů jednotlivých nemovitostí (vjezd, přístup) včetně stavebního povolení a všech vyjádření dotčených orgánů a správců sítí nejpozději do 5 dnů po podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností i mimo staveniště. Pokud během realizace díla dojde k poškození majetku objednatele nebo třetích osob vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu případně k finanční náhradě.

8.3. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti vniku nepovolaných osob, případně i jeho oplocení pro zajištění bezpečnosti. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a odpovědnost plně přebírá zhotovitel.

8.4. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a úhrady ceny energie.

8.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.6. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jen neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle č. 7.1.3., a to až do vyklizení staveniště.

IX.
Provádění díla

9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

9.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy o dílo odstoupit.

9.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či telefonicky objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem ke kontrole a k prověření stavebních dílů, součástí a prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt součásti díla, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Zhotovitel je zároveň povinen pořídit fotodokumentaci částí díla, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

9.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné či potvrzené telefonické vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto okrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s posouzením prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a nutném (případném) manipulačním prostoru a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

9.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

9.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

9.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení a ze závazných právních norem. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli či třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

9.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je životnímu prostředí škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo v průběhu stavby proti krádeži a vandalismu.

9.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

9.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN a EU nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než byla uvedena v předložené nabídce.

X.
Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek sjednaných v této smlouvě o dílo ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1000 Kč. Objednatel rozhodne, který způsob uplatní.

10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhl. č. 132/1998 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XI.3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 7.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

10.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do smírného vyřešení nebo rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10

dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI.
Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. III. záruku v délce **60** měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. V této smlouvě se písemnost určená jedné ze smluvních stran považuje za doručenou, není-li prokázán opak, 10. dnem po jejím doporučeném odeslání na adresu druhé smluvní strany případně podmínkami danými právním předpisem pro zasílání zpráv datovou schránkou. Tím není dotčeno právo smluvních stran sdělit týmž způsobem změnu své doručovací adresy.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody a vzniklých nákladů. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do smírného vyřešení nebo rozhodnutí soudu či jiného orgánu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

11.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XII.
Vyšší moc

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

12.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII.
Změna smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda obou smluvních stran o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad".
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení". Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIV.
Závěrečná ujednání

14.1. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

14.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

14.3. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy včetně příloh v celém rozsahu souhlasí, že odpovídá jejich svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

14.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, za předpokladu splnění podmínek zákona o obcích.

14.6. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Sedlec-Prčice dne 13. 11. 2019 usnesením č. 36/2019.

14.7. Předmět zakázky není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH.

14.8. Dodavatel souhlasí s tím, aby smlouva včetně rozpočtu, dodatky smlouvy a seznam subdodavatelů byly v plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách určených zadavatelem, resp. profilu zadavatele a prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nejsou považovány za obchodní tajemství ve smyslu §17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel:

BES s.r.o. [2]
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO 437 92 553, DIČ CZ 437 92 553

Petr Váňa, jednatel
BES Benešov, s.r.o.

V Sedlci-Prčici dne 14. 11. 2019

Objednatel:

Miroslava Jeřábková, starostka

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7.května 62
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Oprava MK na s.ú. Město Sedlec-Prčice**

JKSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Prčice Datum:

Objednavatel: IČ:
Město Sedlec-Prčice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Miroslav Žák DIČ:

Cena bez DPH				**545 732,70**
DPH základní	21,00%	ze	545 732,70	114 603,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**660 336,57**

Projektant Datum a podpis: Razítko	**Zpracovatel** Datum a podpis:
Objednavatel Datum a podpis: Razítko	**Zhotovitel** Datum a podpis:

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Oprava MK na s.ú. Město Sedlec-Prčice**

Místo: k.ú. Prčice

Datum:

Objednavatel: Město Sedlec-Prčice

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem Fakturace 11/2019 [CZK]
	545 732,70
1) Náklady z rozpočtu	545 732,70
HSV - Práce a dodávky HSV	545 732,70
1 - Zemní práce	88 247,34
5 - Komunikace	275 767,92
008 - Trubní vedení	35 150,00
099 - Ostatní konstrukce a práce	141 567,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00

Celkové náklady za stavbu

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Oprava MK na s.ú. Město Sedlec-Prčice**

Místo: k.ú. Prčice

Datum:

Objednavatel: Město Sedlec-Prčice

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství 11/2019	J.cena [CZK]	Cena celkem Fakturace 11/2019
Náklady z rozpočtu							**545 732,70**
			HSV - Práce a dodávky HSV				545 732,70
			1 - Zemní práce				88 247,34
1	K	113151319	Odstranění živičného krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 100 mm s překážkami v trase	m2	146,800	255,00	37 434,00
			"sanace u SDH" 9,6*2,4		23,040		
			"sabnace u bytovky Komenského 2,2*2,0		4,400		
			"sanace u mostu " 5,6*3,4		19,040		
			"křižovatka"15,2*66		100,320		
3	K	113107222	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	182,220	34,90	6 359,48
			"sanace u mostu " 5,6*3,4		19,040		
			"sanace u SDH" (9,6*2,4)/2		11,520		
			"parkoviště"151,66		151,660		
5	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	151,660	250,00	37 915,00
4	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	2,000	103,00	206,00
5	K	979054441	Očištění vybourané dlažby s výplní kamenivem těženým	m2	2,000	32,60	65,20
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	298,460	21,00	6 267,66
			5 - Komunikace				275 767,92
12	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	146,800	285,00	41 838,00
			"sanace u SDH" 9,6*2,4		23,040		
			"sabnace u bytovky Komenského 2,2*2,0		4,400		
			"sanace u mostu " 5,6*3,4		19,040		
			"křižovatka"15,2*66		100,320		
14	K	577151123	Beton asfaltový ACL 16+ ložný, š do 3 m, tl 60 mm	m2	146,800	392,00	57 545,60
			"sanace u SDH" 9,6*2,4		23,040		
			"sabnace u bytovky Komenského 2,2*2,0		4,400		
			"sanace u mostu " 5,6*3,4		19,040		
16	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm	m2	172,700	194,00	33 503,80
17	K	919121213	Ošetření styčné spáry zálivkou včetně prořezu	m	66,561	85,00	5 657,72
18	K	567122R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 100 mm - lokální vysprávka	m2	501,040	245,00	122 754,80
			"sanace u mostu, tl. cca 200mm, rozměry 5,6*3,4=19,04m2				
20			Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	2,000	484,00	968,00
	M		Obrubník silniční ABO 2-15, 150x150x1000	m	36,000	120,00	4 320,00
	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,000	255,00	9 180,00
	K	596914212	Kladení dlažby komunikací z vegetačních tvárnic tl 80 mm do 300 m2 do lože 4 cm	m2	151,660	282,00	42 768,12
	M		zámková dlažba (tvar cihla, barva černá) - 80/100/200	m2	151,660	330,00	50 047,80
			008 - Trubní vedení				35 150,00
21	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo	kus	5,000	1 030,00	5 150,00
			Oprava Vodoměrné šachty - výměna víka vč. poklopu D400, bourací práce, obetonování, dlažba	kpl.	1,000	30 000,00	30 000,00
			099 - Ostatní konstrukce a práce				141 567,44
29	K	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	152,493	168,00	25 618,79
30	K	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	152,493	43,00	6 557,19
31	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	5 184,755	13,00	67 401,82
32	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	152,493	17,20	2 622,88
33	K	02	Poplatek za skládku - štěrk	t	95,980	180,00	17 276,36
34	K	01	Poplatek za skládku - asfalt	t	33,764	250,00	8 441,00
			Poplatek za skládku - beton	t	22,749	600,00	13 649,40
			VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
38	K	00104	DIO	soub	1,000	5 000,00	5 000,00