Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 012/2020

uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen „zákon o obcích") ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1.1. **Název** : **Město Sedlec - Prčice**
se sídlem : Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec - Prčice
IČ : 00232645
DIČ : CZ00232645
bank. spojení : ČS, a.s., pobočka Sedlec-Prčice
číslo účtu : 20183-320109339/0800
zastoupený paní **Miroslavou Jeřábkovou**, starostkou města, dále jen

„objednatel"

1.2. **Název** : **S-B, s.r.o.**
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 58265
se sídlem : Husova 332, 264 01 Sedlčany
IČ : 25652362
DIČ : CZ25652362
bank. spojení : ČSOB, a.s.
číslo účtu : 245683647
společnost zastoupená ing. Jiřím Bartákem, jednatelem společnosti, dále jen

„zhotovitel"

Smluvní strany se na základě změny rozsahu prací a na základě oceněného a odsouhlaseného soupisu doplněných prací, méně a více prací dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se mění č. IV Cena za provedení díla, a to dle přiloženého soupisu – příloha č. 1 dodatku ke smlouvě o dílo č. 012/2020.

IV. Cena za předmět plnění

4.1. Celková cena za úplný předmětu smlouvy a dodatku č. 1 k této smlouvě je sjednána na základě předloženého oceněného soupisu prací za celý předmět dodávky ve výši:

Celkem bez DPH dle SoD	***2 429 800,83 Kč***
21% DPH	*510 258,17 Kč*
Celkem vč. DPH dle SoD	***2 940 0593,00 Kč***
Celkem bez DPH – dodatek č. 1	***307 919,49 Kč***
21% DPH	*64 663,09 Kč*
Celkem vč. DPH – dodatek č. 1	***372 582,58 Kč***
Celkem dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH	**2 737 720,32 Kč**
21% DPH	574 921,26 Kč
Celkem vč. DPH dle Sod a dodatku č. 1	**3 312 641,58 Kč**

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá neupravená ustanovení původní smlouvy se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti a vážou se k změněným ustanovením.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek a smlouvu přečetly, jejích obsahu porozuměly, s jejich obsahem souhlasí, že tento dodatek a smlouva byl sepsány na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek ke smlouvě č. 012/2021 byl schválen Radou města Sedlec-Prčice dne 24. 2. 2021 usnesením č. 06/2021.

Seznam příloh:

- Oceněný soupis prací zohledňující doplněné požadavky zadavatele a více/méně práce dle dohody smluvních stran

Z h o t o v i t e l :

V Sedlčánkách dne 1.3.2021

12. Holice Karel
jednatel

S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367

O b j e d n a t e l :

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Náměstí 5. května 62
645

Sedlci-Prčici dne 1. 3. 2021

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20014** **Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Vrchoticích**

Zhotovitel:	**S-B s.r.o.** **Husova 332** **26401 Sedlčany**	IČO: **25652362** DIČ: **CZ25652362**
Objednatel:	**Město Sedlec-Prčice** **Náměstí 7. května 62** **25791 Sedlec**	IČO: **00232645** DIČ: **CZ00232645**
Vypracoval:	Ing. Karel Hocke	

Základ pro sníženou DPH:	**15 %**	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15 %**	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH:	**21 %**	**307 919,49** CZK
Základní DPH	**21 %**	**64 663,09** CZK
Zaokrouhlení:		**0,00** CZK
Cena celkem:		**372 582,58 CZK**

V Sedlčany dne 01.03.2021

Ing. Karel Hocke
Za zhotovitele

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Náměstí 7. května 62
IČ: 00232645

Jeřábková Miroslava
Za objednatele

S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		**307 919,49**	**0,00**	**307 919,49**
01	**Objekt**	**307 919,49**	**0,00**	**307 919,49**
031	schody, ostatní aktualizace 2021_02_20	114 065,39	0,00	114 065,39
401	Nové požadavky 2021_02_20 podlaha, vrata	193 854,10	0,00	193 854,10

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	4 674,46	0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	10 630,44	9,27180
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-29 988,98	-0,98139
4	Vodorovné konstrukce	HSV	145 228,05	28,67555
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	-32 749,61	-10,86159
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	206 043,01	31,29640
64	Výplně otvorů	HSV	69 725,00	0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	-18 878,40	0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	20 043,00	0,41566
711	Izolace proti vodě	PSV	42 843,44	0,27719
712	Povlakové krytiny	PSV	14 069,87	0,00239
713	Izolace tepelné	PSV	-1 781,77	0,03152
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV	-169 705,00	-0,61182
742	Elektromontáže - rozvodný systém	PSV	49 411,00	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	-404 849,70	-10,12263
763	Konstrukce suché výstavby	PSV	-73 402,00	-3,72070
766	Konstrukce truhlářské	PSV	40 750,00	0,00048
767	Konstrukce zámečnické	PSV	214 995,12	2,30823
776	Podlahy povlakové	PSV	81 790,44	0,32352
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	155 946,12	46,35738
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV	-16 875,00	-0,02295
			307 919,49	**92,63904**

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,7	1 273,00	4 674,46
Celkem za:	**1**	**Zemní práce**				**4 674,46**
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
2	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	3,7	2 895,00	10 630,44
Celkem za:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				**10 630,44**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
3	317998115	Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm	m	3,0	113,50	340,50
4	317314140	Podbetonování zhlaví nosníků	kus	3,0	450,00	1 350,00
5	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 průvlak pod stropem + sloupky, včetně dodávky profilu U	t	0,6	37 210,00	23 877,66
6	314272402	Komín dvousložkový 1průduchový betonový z keramických vložek s integrovanou izolací D 20 cm v 3 m	soubor	-1,0	22 140,00	-22 140,00
7	314272412	Příplatek ke komínu dvousložkovému 1průduchovému z keramických vložek D 20 cm ZKD 1 m výšky	m	-6,0	4 315,00	-25 890,00
8	314272422	Kominový plášť v 100 cm D 20 cm pro dvousložkový 1průduchový betonový komín	kus	-1,0	14 820,00	-14 820,00
9	342248112	Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	-17,2	675,00	-11 603,25
10	38638R	D+M záchytné jímky vč poklopu a utěsnění	kus	-1,0	45 500,00	-45 500,00
11	317100013	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 275 cm vybourání rýhy, dodávka překladu	kus	3,0	2 185,00	6 555,00
12	317120027	Osazení překladů keramických, otvor š. do 275 cm včetně dodávky překl. Porotherm 300 x 23,8 x 7 cm	kus	2,0	1 216,35	2 432,70
13	342280012	Příčka z desek sádrokarton., s izolací, tl. 100 mm ocel. nosná kce, deska protipož. 12,5 mm	m2	35,9	1 544,27	55 408,41
Celkem za:	**3**	**Svislé a kompletni konstrukce**				**-29 988,98**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
14	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	4,0	850,00	3 400,00
15	411120033	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 250	m2	66,4	2 135,00	141 828,05
Celkem za:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				**145 228,05**
Díl:	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				
16	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-4,6	4 998,00	-22 770,89
17	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	42,7	21,00	896,28
18	635211231	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z perlitu	m2	-145,0	75,00	-10 875,00
Celkem za:	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**-32 749,61**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
19	631312611	beton kce spřažené tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	6,7	3 700,00	24 757,44
20	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	2,6	4 500,00	11 523,60
21	631362021	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	1,1	36 050,00	38 707,61
22	631591105	Násyp pod podlahy z granulátu z pěnového skla, hutnění	m3	19,9	2 665,00	53 110,79
23	632419104	Samonivelač. stěrka pod PVC ruční zpracování do tl.4 mm	m2	92,8	291,50	27 045,37
Celkem za:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**155 144,81**

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				
24	985111121	Otlučení omítek líce kleneb a podhledů	m2	-87,4	108,00	-9 439,20
25	985111121	Otlučení omítek líce kleneb a podhledů	m2	-87,4	108,00	-9 439,20
Celkem za: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**-18 878,40**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
26	954313302	Opláštění z SDK,3.str.,RF tl.12,5 mm průvlaku požární	m	13,1	1 530,00	20 043,00
Celkem za: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**20 043,00**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
27	289970111	Vrstva geotextilie 200g/m2	m2	159,4	105,50	16 820,08
28	283220181	Fólie hydroizolační tl. 1,0 mm š. 2150 mm protiradon,	m2	79,7	144,50	11 518,96
Celkem za: 711		**Izolace proti vodě**				**28 339,04**
Díl:	**712**	**Povlakové krytiny**				
29	712871801	izolace, fólií PVC polož.volně svařená 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	79,7	176,50	14 069,87
Celkem za: 712		**Povlakové krytiny**				**14 069,87**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
30	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá kročej včetně dodávky tl. 20 mm	m2	43,0	175,00	7 525,00
31	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-57,0	40,00	-2 278,00
32	283759220	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	-58,1	121,00	-7 028,77
Celkem za: 713		**Izolace tepelné**				**-1 781,77**
Díl:	**731**	**Ústřední vytápění - kotelny**				
33	731R01	D+M kotle na tuhá paliva	soubor	-1,0	85 750,00	-85 750,00
34	731R02	D+M bezpečnostního vybavení ke kotli	soubor	-1,0	54 200,00	-54 200,00
35	731R03	D+M Cu rozvodů a deskových radiátorů vč.napuštění nemrznoucí směsí	soubor	-1,0	29 755,00	-29 755,00
Celkem za: 731		**Ústřední vytápění - kotelny**				**-169 705,00**
Díl:	**742**	**Elektromontáže - rozvodný systém**				
36	742R01	D+M hrubých rozvodů pro přímotopy	kpl	1,0	23 795,00	23 795,00
37	742R03	D+M osvětlení venkovního schodiště	kpl	1,0	9 800,00	9 800,00
38	741613OA0	D+M PŘÍMOTOP S TERMOSTATEM	KUS	4,0	3 954,00	15 816,00
Celkem za: 742		**Elektromontáže - rozvodný systém**				**49 411,00**
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
39	7622112R	D+M schodiště ocelová zalomená schodnice s ocelovými stupni s dřevěným obkladem PO15min	kus	-1,0	52 500,00	-52 500,00
40	7622112R02	D+M poklop montážní jámy	kus	-1,0	12 375,00	-12 375,00
41	76251126R	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 30 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných vč podložení	m2	-288,7	445,00	-128 471,50
42	76252510R	Položení podlahy z palubek vč lištování	m2	-130,3	275,00	-35 827,00
43	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	-288,7	20,00	-5 774,00
44	762822120	Montáž stropního trámu z řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	-53,2	145,00	-7 714,00
45	762822150	Montáž stropního trámu z řeziva průřezové plochy přes 540 cm2	m	-137,6	145,00	-19 952,00

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
46	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	-119,8	95,00	-11 381,00
47	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	-1,1	7 955,00	-9 140,30
48	61189994R	palubky podlahové smrk 19 x 116 mm A/B vč lišt	m2	-130,3	335,00	-43 643,80
49	612231520	nosník lamelový v průmyslové kvalitě BSH 200 x 280 mm	m3	-7,9	9 850,00	-78 071,10
Celkem za: 762		**Konstrukce tesařské**				**-404 849,70**
Díl: 763		**Konstrukce suché výstavby**				
50	763132121	SDK podhled samostatný požární předěl desky 2xDF12,5 TI40 mm EI 45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	-137,6	645,00	-88 752,00
51	763_R01	úprava SDK ve společenské míst. 2.NP předstěna dodatečný požadavek SDH	kpl	1,0	5 500,00	5 500,00
52	763_R02	SDK pro WC ve 2.NP	kpl	1,0	9 850,00	9 850,00
Celkem za: 763		**Konstrukce suché výstavby**				**-73 402,00**
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				
53	766221811	Demontáž celodřevěného samonosného schodiště	m	-5,0	150,00	-750,00
54	R001	oprava stupňů stávajícího schodiště madlo	stup	15,0	800,00	12 000,00
55	29500	D+M vstupní plastové dveře nové do štítu	kus	1,0	29 500,00	29 500,00
Celkem za: 766		**Konstrukce truhlářské**				**40 750,00**
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				
56	767990010	Atypické ocelové konstrukce - schodiště žárové zinkování	kg	2 198,3	97,80	214 995,12
Celkem za: 767		**Konstrukce zámečnické**				**214 995,12**
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				
57	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	92,8	450,00	41 751,00
58	776411111	Montáž obvodových soklíků	m	64,6	75,00	4 845,00
59	283421670	lišta obvodová PVC	m	64,6	45,00	2 907,00
60	28412286	Podlahovina PVC Novoflor tl. 2,0 mm 1,5 x 12 m	m2	92,8	348,00	32 287,44
Celkem za: 776		**Podlahy povlakové**				**81 790,44**
Díl: 777		**Podlahy ze syntetických hmot**				
61	777615113	Nátěry podlah betonových základní syntetický sklad patro	m2	33,5	103,00	3 454,62
62	22200012	Průmyslová podlaha garáž	m2	57,0	1 645,00	93 765,00
Celkem za: 777		**Podlahy ze syntetických hmot**				**97 219,62**
Díl: 783		**Dokončovací práce - nátěry**				
63	78311810R	Syntetický nátěr truhlářských konstrukcí - podlahy	m2	-135,0	125,00	-16 875,00
Celkem za: 783		**Dokončovací práce - nátěry**				**-16 875,00**

Stavba:	20014	Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Vrchoticích	List č. 7
Objekt:	04	Objekt	
Rozpočet:	401	Nové požadavky 2021_02_20 podlaha, vrata	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
1	631591105	Násyp pod podlahy z granulátu z pěnového skla, hutnění	m3	10,7	2 665,00	28 542,15
2	630900020	Vybourání betonové mazaniny tloušťka 10 cm	m2	35,7	626,22	22 356,05
Celkem za:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**50 898,20**
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
3	64_R01	M+D sekční vrata zateplená barva červená ral, motorický pohon, dálkový ovladač 3,65*2,7 m	kpl	1,0	69 725,00	69 725,00
Celkem za:	**64**	**Výplně otvorů**				**69 725,00**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
4	289970111	M+D Vrstva geotextilie 200g/m2	m2	81,6	105,50	8 608,80
5	283220181	M+D hydroizolace	m2	40,8	144,50	5 895,60
Celkem za:	**711**	**Izolace proti vodě**				**14 504,40**
Díl:	**777**	**Podlahy ze syntetických hmot**				
6	22200012	Průmyslová podlaha garáž	m2	35,7	1 645,00	58 726,50
Celkem za:	**777**	**Podlahy ze syntetických hmot**				**58 726,50**