Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: 012/2020

uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen „zákon o obcích") ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1.1. **Název** : **Město Sedlec-Prčice**
se sídlem : Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice
IČ : 00232645
DIČ : CZ00232645
bank. spojení : ČS, a.s., pobočka Sedlec-Prčice
číslo účtu : 20183-320109339/0800
zastoupený paní **Miroslavou Jeřábkovou**, starostkou města, dále jen
„objednatel"

1.2. **Název** : **S-B, s.r.o.**
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 58265
se sídlem : Husova 332, 264 01 Sedlčany
IČ : 25652362
DIČ : CZ25652362
bank. spojení : ČSOB, a.s.
číslo účtu : 245683647
společnost zastoupená ing. Jiřím Bartákem, jednatelem společnosti, dále jen
„zhotovitel"

Smluvní strany se na základě změny rozsahu prací – doplnění nepředpokládaných zařízení dle platných norem a na základě oceněného rozpočtu víceprací dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se mění č. IV Cena za provedení díla, a to dle přiloženého soupisu – příloha č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 012/2020.

IV. Cena za předmět plnění

4.1. Celková cena za úplný předmětu smlouvy, dodatku č. 1 a 2 k této smlouvě je sjednána na základě předloženého oceněného soupisu prací za celý předmět dodávky ve výši:

Celkem bez DPH dle SoD	***2 429 800,83 Kč***
21% DPH	*510 258,17 Kč*
Celkem vč. DPH dle SoD	***2 940 0593,00 Kč***
Celkem bez DPH – dodatek č. 1	***307 919,49 Kč***
21% DPH	*64 663,09 Kč*
Celkem vč. DPH – dodatek č. 1	***372 582,58 Kč***
Celkem bez DPH – dodatek č. 2	***152 823,22 Kč***
21% DPH	*32 092,87 Kč*
Celkem vč. DPH – dodatek č. 2	***184 916,09 Kč***

Celkem dle SoD, dodatku č. 1 a 2 bez DPH	**2 890 543,54 Kč**
21% DPH	607 014,14 Kč
Celkem vč. DPH dle Sod a dodatku č. 1	**3 497 557,68 Kč**

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá neupravená ustanovení původní smlouvy se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti a vážou se k změněným ustanovením.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, obsahu porozuměly, s obsahem souhlasí, že tento dodatek byl sepsány na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek ke smlouvě č. 012/2021 byl schválen Radou města Sedlec-Prčice dne 07. 07. 2021 usnesením č. 20/2021.

Seznam příloh:

- Oceněný soupis prací zohledňující doplněné vybavení dle platných norem a vícepráce dle dohody smluvních stran

Zhotovitel:

S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367

V Sedlci-Prčici 8. 7. 2021

Objednatel:

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7.května 62
257 01 SEDLEC-PRČICE
IČ: 00232645

Položkový rozpočet

Stavba:	20014	Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Vrchoticích
Rozpočet:	601	Vícenáklady

Zhotovitel:	S-B s.r.o. Husova 332 26401 Sedlčany	IČO: DIČ:	25652362 CZ25652362
Objednatel:	Město Sedlec-Prčice Náměstí 7. května 62 25791 Sedlec	IČO: DIČ:	00232645 CZ00232645

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	152 823,22 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH:		**152 823,22 CZK**

V SEDLCI - TRČICI dne 8. 7. 2021

Za zhotovitele

S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367

Jeřábková Miroslava

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7.května 62
257 01 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	5 111,50	0,04986
4	Vodorovné konstrukce	HSV	7 625,00	0,00000
5	Komunikace	HSV	13 069,00	4,21394
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	8 145,00	0,00000
8	Trubní vedení	HSV	11 317,00	3,10169
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	1 050,00	0,55350
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	12 841,80	0,21628
96	Bourání konstrukcí	HSV	8 770,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	4 290,50	0,00000
725	Zařizovací předměty	PSV	11 638,00	0,02600
763	Dřevostavby	PSV	9 840,00	0,08224
766	Konstrukce truhlářské	PSV	20 460,00	0,00014
771	Podlahy z dlaždic	PSV	2 230,00	0,12781
781	Dokončovací práce - obklady	PSV	6 042,00	0,10748
M21	Elektromontáže	MON	24 726,00	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	5 667,42	0,00000
			152 823,22	**8,47894**

Stavba:	20014	Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Vrchoticích	List č. 3
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	601	Vícenáklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	342090321	Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 75 kg, UA 75, 1xopl.	kus	3,0	1 539,00	4 617,00
2	330979T10	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,3	215,00	494,50
Celkem za:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**5 111,50**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
3	420580305U00	Montáž markýzy včetně dodávky	kus	1,0	7 625,00	7 625,00
Celkem za:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				**7 625,00**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
4	597101112	Montáž odvodňovacího žlabu včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN	m	10,0	366,50	3 665,00
5	597101114	Montáž odvodňovacího žlabu včetně beton.lože C25/30, zatíženi E 600, F 900 kN	m	10,0	757,00	7 570,00
6	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	2,0	82,00	164,00
7	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	2,0	95,00	190,00
8	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	2,0	250,00	500,00
9	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	2,0	215,00	430,00
10	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	2,0	275,00	550,00
Celkem za:	**5**	**Komunikace**				**13 069,00**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
11	R002	rám do podlahy na stávající jámu v garáži dodatečný požadavek na zachování	kpl	1,0	4 255,00	4 255,00
12	R003	fošnová podlahová výdřeva do rámu v podlaze	kpl	1,0	3 890,00	3 890,00
Celkem za:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**8 145,00**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
13	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,0	8 815,00	8 815,00
14	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,0	802,00	802,00
15	55243060.A	Poklop litina 315/40 t plný, šedá litina Wavin do teleskopu	kus	1,0	1 700,00	1 700,00
Celkem za:	**8**	**Trubní vedení**				**11 317,00**
Díl:	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				
16	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,0	265,00	795,00
17	5921741R	obrubník betonový	kus	3,0	85,00	255,00
Celkem za:	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**1 050,00**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
18	953941312	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	3,0	177,20	531,60
19	954312201	Opláštění z SDK,2.stranná.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm vaznice	m	13,2	776,00	10 243,20
20	44984114	Přístroj hasicí práškový P6Te	kus	3,0	689,00	2 067,00
Celkem za:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**12 841,80**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
21	960321271	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	1,0	8 770,00	8 770,00
	Výkaz výměr:	2*2*0,25		1,0		
Celkem za:	**96**	**Bourání konstrukcí**				**8 770,00**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
22	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	kpl	1,0	4 290,50	4 290,50

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 99		**Staveništní přesun hmot**				**4 290,50**
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				
23	725119110	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	1,0	945,00	945,00
24	725017351	Umývátko na šrouby LYRA Plus 40 x 31 cm, bílé	soubor	1,0	1 923,00	1 923,00
25	286967561	Modul-WC Kombifix ovládání zepředu UP320, h=108 cm pro mokrý proces, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování	kus	1,0	6 635,00	6 635,00
26	64262701	Nádrž LYRA Plus boční napouštění, s armaturou bílá	kus	1,0	2 135,00	2 135,00
Celkem za: 725		**Zařizovací předměty**				**11 638,00**
Díl: 763		**Dřevostavby**				
27	763182411	SDK opláštění střeš okna hl -0,5m	m	16,0	615,00	9 840,00
Celkem za: 763		**Dřevostavby**				**9 840,00**
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				
28	766270110	Lepení stupnic dřevěných na schodišti přímém včetně dodávky a nátěru podstupnic	kpl	1,0	20 460,00	20 460,00
Celkem za: 766		**Konstrukce truhlářské**				**20 460,00**
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic**				
29	77157111R	Montáž podlah z keramických dlaždic	m2	1,8	600,00	1 080,00
	Výkaz výměr:	1,2*1,5		1,8		
30	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	kpl	1,0	750,00	750,00
31	SP02	Dlažba	m2	2,0	200,00	400,00
Celkem za: 771		**Podlahy z dlaždic**				**2 230,00**
Díl: 781		**Dokončovací práce - obklady**				
32	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických	m2	6,3	600,00	3 780,00
	Výkaz výměr:	(1,2+1,5+1,5)*1,5		6,3		
33	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	kpl	1,0	750,00	750,00
34	597SP03	obkládačky keramické	m2	7,6	200,00	1 512,00
	Výkaz výměr:	6,3*1,2		7,6		
Celkem za: 781		**Dokončovací práce - obklady**				**6 042,00**
Díl: M21		**Elektromontáže**				
35	330457T10	Dodávka a montáž hromosvodu včetně revize	kpl	1,0	24 726,00	24 726,00
Celkem za: M21		**Elektromontáže**				**24 726,00**
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
36	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	kpl	1,0	1 285,00	1 285,00
37	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	78,2	15,60	1 219,92
	Výkaz výměr:	2,3*34		78,2		
38	979990103	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	2,3	1 375,00	3 162,50
Celkem za: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**5 667,42**