Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 011/2021

AKCE: „Město Sedlec-Prčice (Lidkovice) - napojení na vodárenskou soustavu“

zakázka je spolufinancovaná z Národního programu Životní prostředí, číslo Výzvy 2/2018,
Prioritní oblast 1. Voda, Podoblast 1.6 Zdroje vody

OBJEDNATEL

Sídlo:	Město Sedlec-Prčice nám. 7. května 62 257 91 Sedlec-Prčice
IČ:	00232645
DIČ:	CZ00232645
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	94-4714211/0710
Odpovědný zástupce:	Miroslava Jeřábková, starostka města
Mobilní spojení:	602 444 153
E-mail:	podatelna.mu@sedlec-prcice.cz, starosta@sedlec-prcice.cz

ZHOTOVITEL

Sídlo:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820 537 01 Chrudim
Statutární orgán:	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, ing. Jiří Vala – jednatelé společnosti
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních:	Mgr. Pavel Vančura, ing. Josef Drahokoupil
b) ve věcech technických:	Tomáš Bartoš
IČ:	15053695
DIČ:	CZ15053695
Bankovní ústav:	ČSOB Chrudim
Číslo účtu:	272199033/0300
Telefonní spojení:	469 682 303-5
E-mail:	ekomonitor@ekomonitor.cz

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 011/2021 uzavřené dne 10. 6. 2021 dochází k rozšíření čl. 1. smlouvy - Předmět díla, a to o dvě položky rozpočtu, které nebyly původně zahrnuty v podkladech pro předložení nabídky a podpis smlouvy o dílo.
Jedná se o rozšíření předmětu díla v souladu s §222, odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek – nepodstatnou změnu smlouvy a zakázky.
Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění zároveň i čl. 3 – Cena díla.

1. PŘEDMĚT DÍLA

1.2 Předmět díla spočívá v provedení stavebních prací, dodávek a služeb spojených s realizací projektu: **„Město Sedlec-Prčice (Lidkovice) - napojení na vodárenskou soustavu“.**

1.3 Podrobná specifikace předmětu díla je dána smlouvou o dílo, projektovou dokumentací zpracovanou **Janem Bejčkem, VODOMONT, Tyršova 1902, Benešov,** která byla součástí výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu, položkovým rozpočtem – soupisem prací, dodávek a služeb a tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se doplňují uvedené položky:

15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 828.000	94.80	268.094,40
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 828.000	17.02	48.132,56

Přílohou dodatku č. 1 je kompletní oceněný soupis prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele, doplněný o výše uvedené dvě položky.

3. CENA ZA DÍLO

3.1 Dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 011/2021 se upravuje cena následovně:

Cena díla bez DPH dle SoD:	3 850 000,- Kč
DPH vevýši21%:	808 500,- Kč
Cena díla vč. DPH dle SoD:	4 658 500,- Kč

Cena díla bez DPH dle SoD a dodatku č. 1:	4 166 226,96 Kč
DPH ve výši 21%:	874 907,66 Kč
Cena díla vč. DPH dle SoD a dodatku č. 1:	5 041 134,62 Kč

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 011/2021 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 011/2021 projednala Rada města Sedlec-Prčice na jednání dne 28. 07. 2021 a schválila usnesením č. 23/2021.

Příloha č. 1: oceněný položkový rozpočet za celý předmět smlouvy

V Sedlci-Prčici dne 10. 08. 2021

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7.května 62
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645

.....
za objednatele

V Chrudimi dne 10. 08. 2021

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Přívozy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ 150 53695

.....
za zhotovitele

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lidkovice - domovní vodovodní přípojky

KSO:	8271111	CC-CZ:	
Místo:	Lidkovice	Datum:	24.05.2021

Zadavatel:
Město Sedlec-Prčice nám. 7.května 62, 257 91
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

Projektant:
J.Bejček, Vodomont, Tyršova 1902, 256 01 BN
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J.Bejček, Vodomont, Tyršova 1902, 256 01 BN
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **594 095,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	594 095,35	21,00%	124 760,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **718 855,37**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lidkovice - domovní vodovodní přípojky

Místo:	Lidkovice	Datum:	24.05.2021
Zadavatel:	Město Sedlec-Prčice nám. 7.května 62, 257 91	Projektant:	J.Bejček, Vodomont, Tyršova 1902, 256 01 BN
Uchazeč:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.	Zpracovatel:	J.Bejček, Vodomont, Tyršova 1902, 256 01 BN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**594 095,35**
HSV - Práce a dodávky HSV	570 946,15
1 - Zemní práce	220 281,80
5 - Komunikace pozemní	59 866,00
8 - Trubní vedení	205 228,60
998 - Přesun hmot	85 569,75
PSV - Práce a dodávky PSV	23 149,20
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	23 149,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Lidkovice - domovní vodovodní přípojky

Místo:	Lidkovice	Datum:	24.05.2021
Zadavatel:	Město Sedlec-Prčice nám. 7.května 62, 257 91	Projektant:	J.Bejček, Vodomont, Tyršova 1902, 256 01 BN
Uchazeč:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.	Zpracovatel:	J.Bejček, Vodomont, Tyršova 1902, 256 01 BN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**594 095,35**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				570 946,15
	D	1	Zemní práce				220 281,80
31	K	113154235	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	74,000	116,00	8 584,00
2	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	16,000	336,70	5 387,20
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	74,000	216,00	15 984,00
6	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	20,000	825,00	16 500,00
7	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	20,000	1 107,30	22 146,00
3	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	85,000	286,80	24 378,00
5	K	122451102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	33,000	562,70	18 569,10
4	K	122451103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	85,000	478,30	40 655,50
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	204,000	120,70	24 622,80
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	46,000	469,20	21 583,20
9	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*92,000*	*200,00*	*18 400,00*
10	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	280,000	12,40	3 472,00
	D	5	Komunikace pozemní				59 866,00
32	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	74,000	144,00	10 656,00
33	K	564752114	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 180 mm	m2	74,000	185,00	13 690,00
34	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	74,000	260,00	19 240,00
35	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	74,000	220,00	16 280,00
	D	8	Trubní vedení				205 228,60
12	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	240,000	63,40	15 216,00
13	*M*	*28613170*	*potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm*	*m*	*276,000*	*54,00*	*14 904,00*
14	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	74,000	182,40	13 497,60
15	*M*	*28615969*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm*	*kus*	*81,400*	*121,00*	*9 849,40*
16	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	37,000	412,00	15 244,00
17	K	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	37,000	202,40	7 488,80
18	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	37,000	980,20	36 267,40
19	*M*	*42271412*	*pás navrtávací z tvárné litiny DN 80mm, rozsah (88-99), odbočky 1",5/4",6/4",2"*	*kus*	*37,000*	*850,00*	*31 450,00*
21	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	240,000	22,90	5 496,00
20	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	240,000	16,00	3 840,00
22	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	37,000	302,20	11 181,40
23	*M*	*42291402*	*poklop litinový ventilový*	*kus*	*37,000*	*560,00*	*20 720,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	37,000	202,00	7 474,00
25	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	250,000	39,30	9 825,00
26	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	250,000	11,10	2 775,00
	D	998	Přesun hmot				85 569,75
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	97,794	875,00	85 569,75
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				23 149,20
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				23 149,20
28	K	722219191	Montáž zemních souprav ostatní typ	kus	37,000	46,40	1 716,80
29	*M*	*42290100*	*souprava vodoměrná závitová se šroubením kohouty a zpětnou klapkou 1"-1"*	*kus*	*1,000*	*2 622,40*	*2 622,40*
30	*M*	*42291052*	*souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,25m*	*kus*	*38,000*	*495,00*	*18 810,00*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lidkovice vodovod otevřený výkop

KSO:	8271111	CC-CZ:	
Místo:	Lidkovice	Datum:	20. 9. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Sedlec Prčice,nám.7.května 62, 257 91 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
J.Bejček, Vodmont, Tyršova 1902, 256 01 BN DIČ:

Zpracovatel: IČ:
J.Bejček, Vodmont, Tyršova 1902, 256 01 BN DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 572 131,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 572 131,64	21,00%	750 147,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 322 279,28**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lidkovice vodovod otevřený výkop

Místo:	Lidkovice	Datum:	20. 9. 2020
Zadavatel:	Město Sedlec Prčice,nám.7.května 62, 257 91	Projektant:	J.Bejček, Vodmont, Tyršova 1902, 256 01 BN
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	J.Bejček, Vodmont, Tyršova 1902, 256 01 BN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3 572 131,64**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 572 131,64
1 - Zemní práce	2 102 352,66
4 - Vodorovné konstrukce	120 802,00
5 - Komunikace pozemní	221 666,00
8 - Trubní vedení	995 758,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 800,80
998 - Přesun hmot	122 752,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Lidkovice vodovod otevřený výkop

Místo: Lidkovice
Datum: 20. 9. 2020

Zadavatel: Město Sedlec Prčice,nám.7.května 62, 257 91
Projektant: J.Bejček, Vodmont, Tyršova 1902, 256 01 BN

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: J.Bejček, Vodmont, Tyršova 1902, 256 01 BN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**3 572 131,64**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 572 131,64
	D	1	Zemní práce				2 102 352,66
15	K	113154235	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	274,000	116,00	31 784,00
1	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	18,000	529,00	9 522,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	12,000	216,00	2 592,00
3	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	37,000	203,30	7 522,10
4	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	37,000	116,00	4 292,00
6	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	1 300,000	27,70	36 010,00
7	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	1 300,000	11,80	15 340,00
8	K	119003141	Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	65,000	90,00	5 850,00
9	K	119003142	Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	65,000	21,00	1 365,00
10	K	122351505	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	849,000	271,00	230 079,00
11	K	122451505	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	764,000	549,00	419 436,00
12	K	122551503	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 100 m3 strojně	m3	85,000	1 098,20	93 347,00
13	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	2,000	1 316,00	2 632,00
14	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	15,000	598,00	8 970,00
68	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 828,000	94,80	268 094,40
69	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 828,000	17,02	48 132,56
20	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	592,000	596,00	352 832,00
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 106,000	120,70	133 494,20
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	442,000	469,20	207 386,40
23	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*884,000*	*200,00*	*176 800,00*
24	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	3 780,000	12,40	46 872,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				120 802,00
67	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	110,000	1 098,20	120 802,00
	D	5	Komunikace pozemní				221 666,00
16	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	274,000	144,00	39 456,00
17	K	564752114	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 180 mm	m2	274,000	185,00	50 690,00
18	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	274,000	260,00	71 240,00
19	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	274,000	220,00	60 280,00
	D	8	Trubní vedení				995 758,18
25	*M*	*55250642*	*koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80*	*kus*	*5,000*	*1 864,00*	*9 320,00*
26	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	2,000	2 804,00	5 608,00
27	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	7,000	646,20	4 523,40
28	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	883,00	2 649,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	*M*	*55253510*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/40 T-kus DN 80/80*	*kus*	*2,000*	*3 921,00*	*7 842,00*
52	*M*	*55253590*	*kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 80/80*	*kus*	*1,000*	*7 900,00*	*7 900,00*
30	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	1 255,000	114,40	143 572,00
31	*M*	*28613600*	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m*	*m*	*1 380,500*	*268,00*	*369 974,00*
32	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	56,000	246,90	13 826,40
33	*M*	*28615974*	*elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm*	*kus*	*56,000*	*275,00*	*15 400,00*
34	*M*	*28654368*	*příruba volná k lemovému nákružku z polypropylenu pp*	*kus*	*30,000*	*580,00*	*17 400,00*
35	*M*	*28653149*	*nákružek lemový PE 100 SDR 17 90mm*	*kus*	*30,000*	*265,00*	*7 950,00*
36	*M*	*30925286*	*šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x80mm*	*kus*	*0,160*	*2 051,00*	*328,16*
37	*M*	*31111020*	*matice nerezová šestihranná M16*	*kus*	*0,160*	*1 462,00*	*233,92*
65	K	891182211	Montáž závitového vodoměru G 6/4 v šachtě	kus	1,000	1 125,40	1 125,40
66	*M*	*38821465*	*vodoměr domovní na studenou vodu vícevtokový mokroběžný G2"x200mm Qn 10*	*kus*	*1,000*	*4 620,00*	*4 620,00*
38	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	8,000	862,20	6 897,60
39	*M*	*42221303*	*šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm*	*kus*	*8,000*	*5 364,00*	*42 912,00*
40	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	5,000	276,00	1 380,00
41	*M*	*42273590*	*hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí výška 1250 mm*	*kus*	*5,000*	*9 621,00*	*48 105,00*
42	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	1 255,000	16,10	20 205,50
43	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 255,000	30,90	38 779,50
44	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	8,000	6 035,60	48 284,80
64	*M*	*44983026*	*žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2m*	*kus*	*1,000*	*5 963,00*	*5 963,00*
56	K	893222111	Šachty armaturní z prostého betonu se stropem z dílců půdorysné pl nad 1,50 do 2,50 m2	kus	1,000	34 671,00	34 671,00
57	*M*	*59341003*	*nosník stropní ŽB v 160mm dl 2,2m*	*kus*	*26,000*	*510,10*	*13 262,60*
61	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	980,30	980,30
45	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	8,000	409,00	3 272,00
46	*M*	*VAG.V8705002*	*poklop litinový typ 504-šoupátkový*	*kus*	*8,000*	*711,00*	*5 688,00*
63	*M*	*56230641*	*Poklop na šachty RVE 86-Js 800 x 600*	*ks*	*1,000*	*31 590,00*	*31 590,00*
47	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	5,000	784,20	3 921,00
48	*M*	*42291452*	*poklop litinový hydrantový DN 80*	*kus*	*5,000*	*2 100,00*	*10 500,00*
49	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	12,000	233,30	2 799,60
50	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	1 280,000	39,30	50 304,00
51	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	1 270,000	11,00	13 970,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 800,80
53	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnicí zálivku v živičném krytu	m	114,000	39,90	4 548,60
54	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	114,000	37,30	4 252,20
	D	998	Přesun hmot				122 752,00
55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	140,288	875,00	122 752,00